



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง สอบราคาราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค

.....

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค ดังต่อไปนี้.-

ลักษณะงานที่จะจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค (รายละเอียดการจ้างแนบท้ายบันทึกนี้)

ระยะเวลาการจ้างเหมา กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างเหมา งานรับจ้างทำของ และจดทะเบียน รับจ้างนี้โดยเฉพาะเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ายื่นซองสอบราคาครั้งนี้

๒. ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

หมายเหตุ ๑. บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐขึ้นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร (บังคับใช้วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)

/ กำหนดการ...

กำหนดการดำเนินการ

- **ขอรับเอกสารการสอบราคา** ได้ที่ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร.๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม.....๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม.....๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ
 - **กำหนดนำข้อเสนอที่** วันที่ ๓๐ มกราคม.....๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ น.
 - **รับของสอบราคา** วันที่ ๑๖ มกราคม.....๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม.....๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
 - **เปิดซองและพิจารณาราคา** วันที่ ๑ กุมภาพันธ์.....๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- เป็นต้น ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เงื่อนไขพิเศษ

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะก่อกำหนดผู้ผูกพันและทำสัญญาจ้างเหมาเมื่อสำนักงบประมาณ อนุมัติเงินประจำงวดให้เท่านั้น
 - การสอบราคาครั้งนี้ไม่รับเอกสารการยื่นซองทางไปรษณีย์
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ดึกขงโค ได้ที่ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ถนนหาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม.....๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๕ มกราคม.....๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คร้ว พัสตุ (อาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบเลขที่ 5320/2536

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่ 309/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	1. กลุ่มงานที่ 1								
	1.1. งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร.								
1	เสาเข็ม คอร.[] 0.25x0.25x10.00 ม.	ต้น	12	2,600	31,200	เหมาจ่าย	15,000	46,200	
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	12	-	-	230	2,760	2,760	
3	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	10	-	-	120	1,200	1,200	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) 240 ksc ลูกบาศก์	ลบ.ม.	37	1,728	63,936	313	11,581	75,517	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ(ใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	143	400	57,200	-	-	57,200	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ.	43	400	17,200	-	-	17,200	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	179	-	-	99	17,721	17,721	
6	ตะปู	กก.	45	51	2,295	-	-	2,295	
7	เหล็กเสริมเส้นกลม								
	- RB 6 มม.	กก.	740	25.27	18,700	-	-	18,700	
	- RB 12 มม.	กก.	628	24.30	15,260	-	-	15,260	
	- RB 19 มม.	กก.	835	24.22	20,224	-	-	20,224	
	- RB 25 มม.	กก.	347	23.12	8,023	-	-	8,023	
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	2,280	-	-	2,920	6,658	6,658	
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	68	40.00	2,720	-	-	2,720	
10	ถมทรายใต้พื้น	ลบ.ม.	190	327	62,130	75	14,250	76,380	
11	ถมดินปรับระดับใต้และรอบอาคาร	ลบ.ม.	142	116	16,472	75	10,650	27,122	

(Handwritten signatures and initials)

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คร้ว พัสตุ (อาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค)

ปร.4 แผ่นที่ 2/6

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบเลขที่ 5320/2536

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่ 309/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
12	งานป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเดินท่ออัดน้ำยาใต้พื้นดิน	ตร.ม.	220	100	22,000	-	-	22,000	
13	ทดสอบดิน โดยวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500	-	-	16,500	
	รวม ข้อ 1.1				353,860		79,820	433,679	
	1.2. งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1. งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50x1.20 ม.	แผ่น	605	52	31,460	9	5,445	36,905	
2	ครอบปรับมุมลอนคู่	คู่	50	62	3,100	-	-	3,100	
3	สลักเกลียว 12"	ตัว	705	3	2,115	-	-	2,115	
4	เหล็กรูปพรรณหลังคา								
	- C- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. -34 kg/6m	ท่อน	52	869	45,188	-	-	45,188	
	- C- 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. -26 kg/6m	ท่อน	25	684	17,100	-	-	17,100	
	- L 50 x 50 x 3.2 มม. - 2.38 kg/m	ท่อน	25	371	9,275	-	-	9,275	
	- L 40 x 40 x 3.2 มม. - 1.88 kg/m	ท่อน	41	293	12,013	-	-	12,013	
5	เหล็กแผ่น หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.2 แผ่น	แผ่น	12	150	1,800	-	-	1,800	
6	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา TRUSS	ตร.ม.	264	-	-	100	26,400	26,400	
7	เชิงชายและปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 1"x8" + 3/4"x6" (หรือไม้สังเคราะห์ CONWOOD ขนาด 200+150 x 17 มม.)	ม.	70	220	15,400	50	3,500	18,900	
8	ผนังปิดจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่า	ตร.ม.	27	310	8,370	90	2,430	10,800	
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @0.60 ม.# ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้+กันปลวก								
	รวม ข้อ 1.2.1				145,821		37,775	183,596	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 3/6

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คร้ว พัสตุ (อาคารโรงเรียนอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบเลขที่ 5320/2536

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่ 309/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2.2. งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่า ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @0.60 x 0.40 ม.	ตร.ม.	160	425	68,000	68	10,880	78,880	
2	ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง-ไม้สังเคราะห์ ขนาด 1/2"x2" เว้นร่อง 1/2" โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @0.60x0.40 ม. กรูมึงลวดกันแมลง ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้+กันปลวก	ตร.ม.	104	405	42,120	110	11,440	53,560	
รวม ข้อ 1.2.2					110,120		22,320	132,440	
1.2.3. งานพื้น - ผิวพื้น									
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ	ตร.ม.	160	260	41,600	100	16,000	57,600	
2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4"x4"	ม.	91	65	5,915	35	3,185	9,100	
3	ทางเท้าขัดเรียบ	ตร.ม.	60	50	3,000	50	3,000	3,600	
รวม ข้อ 1.2.3					50,515		22,185	70,300	
1.2.4. งานผนัง - ผิวผนัง									
1	ก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	160	175	28,000	80	12,800	40,800	
2	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	325	60	19,500	70	22,750	42,250	
3	ผิวผนังกรูกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	15	220	3,300	150	2,250	5,550	
4	เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	120	55	6,600	35	4,200	10,800	
รวม ข้อ 1.2.4					57,400		42,000	99,400	
1.2.5. งานประตู-หน้าต่าง									
1	ป1 บานเหล็กยึดพร้อมบังตา ขนาด 3.8x2.0 ม.	ชุด	1	11,400	11,400	-	-	11,400	
2	ป2 บานไม้สักจริงเซาะร่อง v ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	4	5,820	23,280	250.0	1,000	24,280	

(Handwritten signature and number 105)

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คร้ว พัสตุ (อาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค)

ปร.4 แผ่นที่ 4/6


สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบเลขที่ 5320/2536

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่ 309/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
3	ป3 บานคู่มือสักจริงเซาะร่อง v ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	11,390	11,390	455	455	11,845	
4	น1 บานคู่มือสักจริงเซาะร่อง v	ชุด	16	4,480	71,680	105	1,680	73,360	
5	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	156	150	23,400	35	5,460	28,860	
6	เกล็ดกระจกฝ้า หนา 6 มม. ขนาด 6"x0.70 ม.	เกล็ด	147	48	7,056	5	735	7,791	
7	เหล็กตัด ขนาด 0.80x0.90 ม.	ช่อง	6	300	1,800	-	-	1,800	
	รวม ข้อ 1.2.5				150,006		9,330	159,336	
	1.2.6. งานทาสี								
1	ทาสีอีมีลชั้นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	512	46	23,552	30	15,360	38,912	
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	90	46	4,140	35	3,150	7,290	
	รวม ข้อ 1.2.6				27,692		18,510	46,202	
	1.2.7. งานเบ็ดเตล็ด								
1	กล่องระบายควันสังกะสีโครงเหล็ก	ชุด	1	8,500	8,500	-	-	8,500	
2	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	ชุด	1	1,520	1,520	50	50	1,570	
	รวม ข้อ 1.2.7				10,020		50	10,070	
	1.3. งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อ ประปาท่อ PB Dia 1/2"	ม.	4	22	88	20	80	168	
2	ท่อ ประปาท่อ PB Dia 3/4"	ม.	16	39	624	20	320	944	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	427	427	-	-	427	



ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คร้ว พัสด (อาคารโรงเรียนอาหารผู้ป่วย ตึกขงโค)

ปร.4 แผ่นที่ 5/6

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบเลขที่ 5320/2536

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่ 309/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
4	ก๊อมน้ำฝั้ฉน้ฉงแบบคอยาว	ชุด	3	980	2,940	25	75	3,015	
5	ประตุน้ฉงเหล็อง dia 3/4"	ชุด	1	264	264	75	75	339	
6	รวงระบายน้ฉงอ็ฐ ฉ้ฉงแกรงเหล็ก	ม.	5	1,350	6,750	530	2,650	9,400	
7	รวงระบายน้ฉงอ็ฐ ฉ้ฉง ค.ส.ล	ม.	69	540	37,260	215	14,835	52,095	
8	บ่อตักขยฉะ 0.50x0.50x1.50 ม.	บ่อ	1	2,700	2,700	800	800	3,500	
	รวม ข้อ 1.3				51,053		18,835	69,888	
	1.4. งานระบบไฟฟ้า								
1	คอบฟลูออเรสเช้นต์ 1x36 W ทรงอกโก้ต๊ตเพตฉน	ชุด	15	350	5,250	100	1,500	6,750	
2	คอบฟลูออเรสเช้นต์ 1x20 W ทรงอกโก้ต๊ตเพตฉน	ชุด	7	260	1,820	100	700	2,520	
3	สวทฉ ฉัฉฉน้ฉง 1S	ชุด	1	70	70	70	70	140	
4	สวทฉ ฉัฉฉน้ฉง 2S	ชุด	2	100	200	80	160	360	
5	สวทฉ ฉัฉฉน้ฉง 3S	ชุด	2	130	260	90	180	440	
6	สวทสองทฉ ฉัฉฉน้ฉง S2	ชุด	2	95	190	75	150	340	
7	เต้ฉรับไฟฟ้า ฉนฉคคมีสยฉฉฉน	ชุด	13	180	2,340	80	1,040	3,380	
8	ตู้ LOAD CENTER 12 ฉอง, 1 เฟส, 2 สย เมฉ 60 AT /100 AF, 2P	ชุด	1	3,465	3,465	300	300	3,765	
9	ฉฉฉฉฉฉฉฉ	จุด	35	300	10,500	100	3,500	14,000	
10	ฉฉฉฉฉฉฉฉ 2x25 มม. ท่อ IMC dia 1 1/4"	เหฉฉ	1	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500	
	รวม ข้อ 1.4				30,095		9,100	39,195	

(Handwritten signature and number 105)

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 6/6

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คร้ว พัสตุ (อาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกชงโค)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบเลขที่ 5320/2536

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่ 309/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	2. กลุ่มงานที่ 2								
	2.1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	F1 ตู้เตี้ยบานเปิด 0.50x0.70x2.50 ม. พร้อม ตู้แขวน 0.30x0.60x2.50 ม.	ชุด	1	30,000	30,000	-	-	30,000	
2	F2 ชั้นไม้อัดบุฟอรัมไม้ก้ำ โครงเหล็กขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.	ชุด	1	4,600	4,600	-	-	4,600	
	รวม ข้อ 2.1				34,600			34,600	
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>									

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวภัสรา เซษฐิโชติศักดิ์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพีระเดช ทะมานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอชรา ภาษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมพงษ์ ชูสอน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางเวียงฉัตร บรรเรื่องทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา