รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร

1. ความประสงค์

ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคารสูง ไม่เกิน 60 เตียง ของศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตามแบบเลขที่ ร๑เจ ของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ และสัญญา ด้วยช่างฝีมือดี และวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ

2. หมวดงานการปักยังและทำระดับ

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักยัง และทำระดับให้ถูกต้องตามที่กำหนดในแบบแปลน ยังบริเวณ และรายละเอียดของรูปแบบทุกประการ

2.2 ระดับ ± ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดในแบบแปลน ยังบริเวณ และคำชี้แจงของคณะกรรมการชี้สถานที่เป็นหลัก หากมีการขัดแย้งกันให้ถือคำชี้แจงของคณะกรรมการชี้สถานที่ซึ่งกำหนดในวันชี้สถานที่ก่อสร้างเป็นข้อยุติ

2.3 ระดับพื้นของอาคารให้มีความสูงจากระดับ ± 0.00 ตามรายละเอียดที่กำหนดเป็นตัวเลขในแบบแปลนทุกประการ เว้นแต่จะมีการกำหนดขึ้นใหม่ในวันชี้สถานที่ก่อสร้าง

3. หมวดงานฐานราก คอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก

ให้ดูรายละเอียดในแบบแปลนทางวิศวกรรม และรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. หมวดงานพื้น

4.1 พื้นของอาคารทั้งหมดเป็นพื้น ค.ส.ล. ตามแบบขยายทางวิศวกรรม

4.2 ผิวพื้นในส่วนทางๆ ของอาคาร ให้เป็นไปตามรายการพื้น

4.3 พื้นของอาคารส่วนที่ลดระดับ และมีทางลาด ให้ทำเป็นทางลาดผิวกรวดล้าง

5. หมวดงานผนัง

ผนังและผิวผนังให้เป็นไปตามรายการผนัง และรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6. หมวดงานการปูกระเบื้อง

6.1 ผนังส่วนที่ต้องปูกระเบื้อง ให้ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว ขนาด 4" ≠ 4" การปูกระเบื้องจะต้องให้ร่องยาแนวทั้งแนวตั้ง และแนวขวาง เป็นระเบียบเสมอกัน พื้นรองยาแนวระหว่างผนัง และกระเบื้องแถวสุดในต้องมีกระเบื้องตามกลาย

6.2 พื้นส่วนที่ต้องปูกระเบื้อง ให้ปูด้วยกระเบื้องตามชนิด และประเภทที่กำหนดในรายการพื้น การปูกระเบื้องจะต้องให้แนวร่องยาแนวต่อเป็นระเบียบเสมอกัน

6.3 ร่องยาแนวระหว่างพื้นโมเสก และผนังกระเบื้องเคลือบ ให้ปูด้วยกระเบื้องกลายลวยหงาย

7. หมวดงานหลังคา

7.1 โครงหลังคาและส่วนประกอบของโครงหลังคา ให้ดูรายละเอียดในแบบแปลนทางวิศวกรรม

7.2 กระเบื้องมุงหลังคา ใช้กระเบื้องลอนลูกฟูกขนาด 0.50 ≠ 1.20 เมตร การยึดติดกับโครงหลังคาให้ทำตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต และรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.3 หลังคาส่วนที่เป็น ค.ส.ล. หรือรางน้ำ ค.ส.ล. ให้ผสมน้ำยากันซึม ชิวบนทำยิวซีเมนต์ทับหลัง ระดับเอียงลาดให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่เหลือตกค้าง

7.4 ใต้ตกทั้งแบบอลูมิเนียมฟอยล์ ชนิด 2 หน้า วางเหลื่อมแป ให้หย่อนตกท้องช้างเล็กน้อย ร่องต่อระหว่างแผ่นให้ปิดด้วยอลูมินั่มเทป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ DURALFOIL 435, SISALATION-912 หรือเทียบเท่า

8. หมวดงานประตู-หน้าต่าง และวงกบ

ให้ดูรายละเอียดในแบบแปลน รายการประตู-หน้าต่าง และรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร ของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. หมวดงานกระจก

9.1 กระจกโดยทั่วไปใช้กระจกใสเรียบไม่เป็นคลื่นลอน และกระจกลายน้ำ ขนาดความหนาตามที่ระบุในรายการประตู-หน้าต่าง

9.2 ส่วนที่เป็นกระจกติดตาย ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน ให้ใช้กระจกหนา 5 มม. สำหรับช่องกระจกติดตายที่มีเนื้อที่เกินกว่า 0.5 ม.² และให้ใช้กระจกหนา 6 มม. สำหรับช่องกระจกติดตายที่มีเนื้อที่เกินกว่า 0.5 ม.²

9.3 การติดตั้งกระจกจะต้องอัดด้วย PUTTY หรือ CAULKING COMPOUND สำหรับกันน้ำให้เรียบร้อย

10. หมวดงานห้องน้ำ-ส้วม

10.1 ที่ห้องน้ำ-ส้วมทุกแห่ง ให้ลดระดับจากพื้นปกติตามที่กำหนดในรายละเอียดห้อง

10.2 ตำแหน่งสุขภัณฑ์ให้ดูรายละเอียดในแบบขยายห้องน้ำ-ส้วม

11. หมวดงานฝ้าเพดาน

11.1 ฝ้าเพดานโดยทั่วไปภายในอาคารชั้นบน เป็นฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 ≠ 0.60 ม.

11.2 ชั้นล่างโดยทั่วไปเป็นฝ้าเพดาน ยกเว้นส่วนที่อยู่ใต้ห้องน้ำ-ส้วมชั้นบน หรือร่วมพื้นของเส้นทอระบบสุขาภิบาลของชั้นบน ให้ปิดด้วยฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ตีซิกร่อยคอเชาะร่อง ∨ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง $1\frac{1}{2}$" ≠ 3" @ 0.60 ≠ 0.60 ม.

11.3 ใต้หลังคาส่วนที่เป็น อลูมิเนียม รางน้ำ ไม้ห้องมีฝ้า ให้ฉาบปูนเรียบห้องพื้น และลาน

12. หมวดงานบัวทับแนว-บัวเชิงผนัง

12.1 บัวทับแนวฝ้าใช้ไม้เนื้อแข็ง $\frac{1}{2}$" ≠ $1\frac{1}{2}$"

12.2 บัวเชิงผนัง ให้ทำตามที่กำหนดในรายละเอียดห้อง บัวเชิงผนังหินขัดให้ใช้หินขัดสีดำ สูง 0.10 เมตร ยังเรียบในผนัง

13. หมวดงานไฟฟ้า

13.1 ให้ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรรมไฟฟ้า และรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13.2 การติดตั้งดวงโคมกับผ้าเพดาน จะต้องจัดคร่าวฝ้าให้รอดีกับดวงโคม และอาจจะต้องเพิ่มโครงคร่าว เพื่อความแข็งแรงตามความเหมาะสม สวิทช์และเต้าเสียบในส่วนที่มีคนรู้สึกติดขาง ให้เคลื่อนย้ายไปไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด

14. หมวดงานสุขาภิบาล

ให้ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล และรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15. หมวดงานสี

15.1 ให้ดูรายละเอียดในรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15.2 ยกเว้นห้องภายในอาคาร, ผนังอาคารที่หันเข้าหาเขื่อนกันดินทางเดินด้านหน้า, ทางเดินด้านข้าง, ผนังภายนอกด้านที่อยู่ติดกับระเบียง และผนังภายในของบันได ให้ทาด้วยสีน้ำมันสูงจากระดับพื้นถึงระดับ 1.50 เมตร

16. หมวดงานกรุผ้าใบ

ให้ดูรายละเอียดและขอกำหนดในแบบขยายกรุผ้าใบ

17. สรุปท้ายรายการ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างอาคารตามรูปแบบ และรายการก่อสร้าง ตลอดจนแบบต่อเนื่อง คำชี้แจงประกอบแบบในระหว่างการก่อสร้าง และสัญญาประกอบแบบทุกประการ ด้วยความประณีตเรียบร้อย ถ้ารูปแบบหรือรายการใดไม่ได้ระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือแบบขัดแย้ง หรือแบบไม่ชัดเจน แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่อย่างใด อนึ่ง ถ้ารูปแบบและรายการมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดแย้งกัน จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง สถาปนิก และวิศวกรของกองแบบแผน พิจารณาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม และหลักวิชาช่างเป็นเกณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ใดที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ ผู้รับจ้างสามารถนำมาใช้ได้ แต่จะต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้แทนกันได้

สารบัญแบบ

แผ่นที่	แสดงแบบ	หมายเหตุ
	แบบสถาปัตยกรรม	
1	รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ	
2	แปลนพื้นชั้นล่าง รายละเอียดห้อง รายการผนัง	
3	แปลนพื้นชั้นบน รายละเอียดห้อง รายการผนัง	
4	แปลนหลังคา	
5	รูปด้าน A, B, C, D	
6	รูปตัด 1	
7	รูปตัด 2	
8	ขยายแผงกันตก กระจกกันไม้ ม้านั่ง ราวตากผ้า	
9	ขยายบันได ST, ขยายบันไดลิงชั้นหลังคา	
10	ขยายห้องน้ำ, ส้วม	
11	รายการประตู หน้าต่าง ช่องแสง	
12	ขยายประตู หน้าต่าง ช่องแสง	
13	ผังการวางแนวเส้นท่อนเหนือพื้นชั้นล่าง	
14	ผังการวางแนวเส้นท่อนเหนือพื้นชั้นบน	
	แบบครุภัณฑ์	
15	แบบขยาย F1, F2, F3, F4, F5	
	แบบวิศวกรรมโครงสร้าง	
16	ผังฐานราก คอม่อ ผังคาน พื้นชั้นล่าง	
17	ผังคาน พื้นชั้นบน ผังคาน โครงหลังคา	
18	ขยายฐานรากเข็มฐานแผ่นและคอกเสาเข็ม ขยายเสา บันได	
19	ขยายคาน พื้น แผงคอล.	
20	ขยายโครงหลังคา	
	แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล	
21	การเดินท่อระบบสุขาภิบาล	
22	การเดินท่อระบบสุขาภิบาล	
23	การเดินท่อน้ำดิ่งโครก และน้ำทิ้ง	
24	การเดินท่อน้ำประปาภายในห้องน้ำ-ส้วม	
25	การติดตั้งระบบสุขาภิบาล	
26	บ่อพักน้ำเสียและบ่อดักกลิ่น	
27	รายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาล ระบบกำจัดน้ำเสีย	
	แบบวิศวกรรมไฟฟ้า	
28	การติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเรียกพยาบาล	
29	การติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเรียกพยาบาล	

กองแบบแผน กระทรวง...

ฝ่ายสำรวจ-ออกแบบ	สัมพร	ชีแนวรรณ	
ฝ่ายออกแบบ	ภูวดล	พัฒนวณิชย์	
	ไมตรี	ชีนทร์เจริญสุข	
	อรรถพร	ทองอิราช	
	อรรถพร	ทองอิราช	
	ไพฑูรย์	ทูรานุภาพ	
ฝ่ายคำนวณ	อำนวย	อนุชาชาติ	
	อำนวย	อนุชาชาติ	
ฝ่ายสำรวจภูมิการ	สุดมาตย์	เอี่ยมเผ่าราม	
	อาคม	พันธุมเอามาตย์	

แบบ
อาคารผู้ป่วย 60 เตียง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
จ.นนทบุรี

รายการประกอบแบบ
สารบัญแบบ

แผ่นที่ 1
จำนวนแผ่น 29
30 เมษายน 2533
7919